



Общество с ограниченной ответственностью

ПКФ «Воротные Системы»

660093, г. Красноярск, ул.Вавилова, 1/39, оф.2-13

тел./факс 268-69-83 e-mail: vorotavsem@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 039-2

10.03.2022

Специально для ООО УК "Фрегат"

Адрес объекта: г. Красноярск, ул.Высотная 2В/1 и 2В/2

Лилия, т.с. 8-902-960-90-97

e-mail: klv@2883090.ru

Распашные ворота №1

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за 1, руб.	Общ. ст-ть, руб.
1	Распашные двухстворчатые металлические ворота на проем (ШхВ) 5400х2000 мм, рама 60х40 мм, заполнение: решетка из проф. трубы 20х20 мм + раскосы 40х20 мм. Цвет _____. В комплекте шарниры усиленные, навесные планки	1	к-т	52 327,00	52 327,00
2	Калитка отдельно стоящая на проем (ШхВ) 1000х2000 мм, рама 60х40 мм, заполнение: решетка из проф. трубы 20х20 мм + раскосы 40х20 мм. Цвет _____. В комплекте шарниры, навесные планки	1	к-т	17 655,00	17 655,00
3	Столб металлический 100х100 мм, L=3000 мм, заглушен. Цвет _____	5	шт	5 190,00	25 950,00
4	Столб металлический 50х100 мм, L=3000 мм, заглушен. Цвет _____	1	шт	3 843,00	3 843,00
5	Заборная секция (ШхВ) 530х2000 мм, рама 60х40 мм, заполнение: решетка из проф. трубы 20х20 мм. Цвет _____	1	шт	5 890,00	5 890,00
6	Заборная секция (ШхВ) 850х2000 мм, рама 60х40 мм, заполнение: решетка из проф. трубы 20х20 мм. Цвет _____	1	шт	7 518,00	7 518,00
7	Привод для распашных ворот АТ15000 - 2 шт, блок управления (CAME, Италия)	1	к-т	60 800,00	60 800,00
8	Замок электро-механический для распашных ворот (CAME, Италия)	1	к-т	9 677,00	9 677,00
9	Фотоэлементы проводные FAAC (Италия)	2	к-т	5 188,00	10 376,00
10	Стойка для фотоэлемента 0,5 м	2	шт	1 577,00	3 154,00
11	Защитный короб фотоэлемента	4	шт	580,00	2 320,00
12	Доставка оборудования	1	руб.	3 000,00	3 000,00
13	Бетонирование столбов и стоек фотоэлементов (земляные работы, армирование, бетон) ЗИМА	1	к-т	14 850,00	14 850,00
14	Монтаж, пуско-наладка оборудования	1	руб.	27 638,00	27 638,00
15	Монтаж замка на калитку (замок предоставляет Заказчик)	1	руб.	1 200,00	1 200,00
16	Прокладка кабеля питания и управления привода: кабель КГ 3х1,5 - 9,5 м, кабель КГ 3х2,5 - 85 м, кабель ШВВП 2х1 - 115 м, Металлорукав в ПВХ-изоляции с протяжкой - 10 м, труба гофриров. С зондом 200 м, прокладка кабеля в асфальте (штраба), в земле и по стене, клипсы, дюбеля	1	к-т	57 830,00	57 830,00
17	Прокладка кабеля соединения фотоэлементов: кабель ШВВП - 15 м, металлорукав в ПВХ-изоляции с протяжкой - 15 м, прокладка кабеля в земле	1	к-т	6 420,00	6 420,00

18	Вывоз мусора	1	руб.	3 100,00	3 100,00
19	ИТОГО				313 548,00

Распашные ворота №2

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за 1, руб.	Общ. ст-ть, руб.
1	Распашные двухстворчатые металлические ворота на проем (ШхВ) 4800х2000 мм, рама 60х40 мм, заполнение: решетка из проф. трубы 20х20 мм + раскосы 40х20 мм. Цвет _____. В комплекте шарниры усиленные, навесные планки	1	к-т	49 259,00	49 259,00
2	Калитка отдельно стоящая на проем (ШхВ) 1000х2000 мм, рама 60х40 мм, заполнение: решетка из проф. трубы 20х20 мм + раскосы 40х20 мм. Цвет _____. В комплекте шарниры, навесные планки	2	к-т	17 655,00	35 310,00
3	Столб металлический 100х100 мм, L=3000 мм, заглушен. Цвет _____	7	шт	5 190,00	36 330,00
4	Заборная секция (ШхВ) 500х2000 мм, рама 60х40 мм, заполнение: решетка из проф. трубы 20х20 мм. Цвет _____.	1	шт	5 890,00	5 890,00
5	Заборная секция (ШхВ) 770х2000 мм, рама 60х40 мм, заполнение: решетка из проф. трубы 20х20 мм. Цвет _____.	2	шт	7 427,00	14 854,00
6	Привод для распашных ворот ATI5000 - 2 шт, блок управления (CAME, Италия)	1	к-т	60 800,00	60 800,00
7	Замок электро-механический для распашных ворот (CAME, Италия)	1	к-т	9 677,00	9 677,00
8	Блок управления GSM-3.0 (DoorHan, Россия) <i>SIM-карту обеспечивает сторона Заказчика! (SIM-карта должна иметь функцию CID (определение номера звонящего)) количество номеров в памяти устройства - 3500 шт. Вид связи: только 2G</i>	1	шт	14 214,00	14 214,00
9	Фотоэлементы проводные FAAC (Италия)	2	к-т	5 188,00	10 376,00
10	Стойка для фотоэлемента 0,5 м	2	шт	1 577,00	3 154,00
11	Защитный короб фотоэлемента	4	шт	580,00	2 320,00
12	Доставка оборудования	1	руб.	3 000,00	3 000,00
13	Бетонирование столбов и стоек фотоэлементов (земляные работы, армирование, бетон) ЗИМА	1	к-т	20 350,00	20 350,00
14	Монтаж, пуско-наладка оборудования	1	руб.	32 423,00	32 423,00
15	Монтаж замка на калитку (замок предоставляет Заказчик)	2	руб.	1 200,00	2 400,00
16	Настройка блока GSM (внесение 20 номеров, обучение представителя Заказчика)	1	руб.	2 500,00	2 500,00
17	Прокладка кабеля питания и управления привода: кабель КГ 3х1,5 - 8 м, кабель КГ 3х2,5 - 37 м, кабель ШВВП 2х1 - 37 м, Металлорукав в ПВХ-изоляции с протяжкой - 82 м, прокладка кабеля в асфальте (штроба), в земле и по стене, клипсы, дюбеля	1	к-т	34 490,00	34 490,00
18	Прокладка кабеля соединения фотоэлементов: кабель ШВВП - 15 м, металлорукав в ПВХ-изоляции с протяжкой - 15 м, прокладка кабеля в земле	1	к-т	6 420,00	6 420,00
19	Вывоз мусора	1	руб.	3 100,00	3 100,00
20	ИТОГО				346 867,00

Доп.расходы

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за 1, руб.	Общ. ст-ть, руб.
1	Получение в РЭС выкипировки по адресу (план расположения кабелей и коммуникаций)	1	руб.	18 000,00	18 000,00
2	ИТОГО				18 000,00

ИТОГО сумма заказа 678 415,00 руб.

Примечание: **Срок выполнения заказа: 15-20 рабочих дней. Цены действительны в течение 3-х рабочих дней.** Предоплата - 80% от стоимости заказа.

Преимущества обращения в Нашу компанию:

1. Собственное производство ворот в г.Красноярске из комплектующих DoorHan (Россия)!
2. Срок гарантии на изделие - 12 месяцев!
3. В случае непредвиденных механических повреждений наличие собственного производства и склада комплектующих позволяет выполнить ремонт ворот и замену комплектующих в течение 48 часов!

Благодарим Вас за проявленное внимание к нашей компании!

С уважением, менеджер ООО ПКФ "Воротные Системы" _____ Мария

