



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ВОСТОКЛИФТ”

г. Красноярск 660027
ул. Северный проезд 10-69,
ИНН/КПП 2462028371/246201001
тел. 264-66-72
Бух. 264-09-53
Email: Vostoklift@mail.ru
« 21 » октября 2024г.

ООО УК «Фрегат»
Директору Бруснику А.В

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый Александр Викторович. При проведении ежемесячного ПТО лифтов по адресу ул.Семафорная, д.287, выявлены следующие дефекты:

- лифт г/п 630кг., обрыв пряди несущих канатов;
- лифт г/п 400кг., повышенный износ несущих канатов.

Согласно нормам браковки (руководство по эксплуатации) на лифте г/п 630кг. требуется срочная замена несущих канатов лифта. На лифте г/п 400кг., потребуется запланировать замену канатов в течении года.


Стоимость работ по замене каната на 1 лифте составляет **136586 руб.**, согласно калькуляции.

Гл.инженер ООО «ВостокЛифт»


О.Г.Коваленко



ДРН по
редакции

ООО УК «ФРЕГАТ»
Вх. № 976
« 21 » 10 20 24 г.




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОСТОКЛИФТ»

г. Красноярск 660027
ул. Северный проезд 10-69, а/я 6050
ИНН/КПП 2462028371/246201001
тел. 264-66-72
Бух. 264-09-53
Email: Vostoklift@mail.ru
« 21 » октября 2024г.

ООО УК «Фрегат»
Директору Бруснику А.В

КАЛЬКУЛЯЦИЯ РЕМОННО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Замена несущих канатов лифта по адресу ул.Семафорная, д.287,
лифт зав.№ 138704 (630кг)

1. МАТЕРИАЛЫ:

- Канат стальной EN 12385-5 10,0 мм.ПП sZ A1 8*19S-FC – 342 метров
Стоимость = 96786 руб.

3. Монтажные работы и Накладные расходы:

= 39 800 руб.

ИТОГО: 136586 руб.

Гл.инженер ООО «ВостокЛифт»


О.Г.Коваленко

